

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SYSTEMU PARKINGOWEGO

| L.p. | nazwa/element | ilość | jednostka |
|------|--|-------|-----------|
| 1 | szlaban wraz z modułem wypinanego ramienia oraz jego podświetlenia | 11 | szt. |
| 2 | terminal wjazdowy z wyświetlaczem 7cali, interkomem cyfrowym oraz czytnikiem kart Mifare | 2 | szt. |
| 3 | terminal wyjazdowy/przejazdowy z wyświetlaczem 7cali, interkomem cyfrowym oraz czytnikiem kart Mifare | 5 | szt. |
| 4 | kolumna montażowa | 3 | szt. |
| 5 | kasa automatyczna z interkomem cyfrowym, czytnikiem kart zbliżeniowych Mifare, przystosowana do płatności bezgotówkowych | 3 | szt. |
| 6 | serwer wraz z oprogramowaniem zarządzającym | 1 | szt. |
| 7 | stacja interkomowa VoIP HD Voice | 1 | szt. |
| 8 | interkom zewnętrzny VoIP HD Voice IP66 | 3 | szt. |
| 9 | serwer VoIP | 1 | szt. |
| 10 | wyświetlacz LED "P" wolny/zajęty | 2 | szt. |
| 11 | konwerter światłowodowy 10/100/1000Base-T na 100/100Base-X | 10 | szt. |
| 12 | moduł SFP 1Gb/s SMF | 20 | szt. |
| 13 | wiata kasy automatycznej | 2 | szt. |
| 14 | słupki pod czytnik/interkom zewnętrzny/wyświetlacz | 6 | szt. |
| 15 | pętle indukcyjne w podłożu | 20 | szt. |
| 16 | okablowanie LiYY 10x0,74 | 70 | m |
| 17 | okablowanie XzTKMXpw 4x2x0,8 | 150 | m |
| 18 | pozostałe elementy montażowe i dedykowane okablowanie dostawcy | 1 | kpl. |
| 19 | programowanie, wdrożenie, szkolenie obsługi | 1 | kpl. |